



MUNICÍPIO DE
CASCVEL
Estado do Paraná

Cascavel, 30 de março de 2016.

Of. SEAJUR/ATL nº 62/2016

A Sua Excelência o Senhor,
Vereador Gugu Bueno,
Presidente da Câmara Municipal,
Cascavel/PR.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCVEL

PROTOCOLO Nº 3523


DATA 31 / 03 / 2016

Em resposta ao Requerimento nº 39/2016, do Vereador
Rui Capelão Cardoso/PPS, segue as informações solicitadas.

Reafirmamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Edgar Bueno
Prefeito Municipal


Rodrigo Tesser
Secretário de Assuntos Jurídicos



Comunicação Interna

Data	30/03/2016	C.I. n.º	210/2016
Emissor	SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS		
Receptor	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - SEAJUR		
Assunto	REQUERIMENTO		

Em resposta ao requerimento nº 39/2016, onde solicita diversas informações sobre o não asfaltamento na rua Lupicínio Rodrigues no trecho localizado entre a ruas Procópio Ferreira e Domiciano Theobaldo Bresolin no bairro Brasília, informamos:

- Foi executado recape sobre pedra irregular A= 50411,87 m², valor aplicado R\$ 1.500.000,00 a titulo de recape sem cobrança para os moradores.

- O recurso veio para recape e la a obra é de implantação. Obra que esta nos projetos enviados ao Paraná Cidade para liberação de recursos.

- Além dos R\$ 2.500.000,00 solicitamos para implantação de asfalto unto ao Paraná Cidade, existe o projeto de reurbanização da rua Ipanema ligando a rua das Pombas a Avenida Rocha Pombo através de recursos do PDI/BID. Segue mapas em anexo.

Certos de seu entendimento.

EMITIDO POR
Josiane

MAURÍCIO QUERINO THEODORO
SEC. SERV. E OBRAS PÚBLICAS

RECEBIDO EM ____/____/____

ASSINATURA

POZANA CIDADE.

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	CASCAVEL						
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CBUQ						
Local:	BAIRROS: BRÁSILIA E PERIOLO - RESUMO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)			
				unitário (b)	parcial (c = a . b)	subtotal	
311.01	SERVIÇOS PRELIMINARES					17.599,41	
311.01.01	PLACAS					1.680,00	
311.01.01.002	Placa de obra 4,00 x 2,00m	ud	1,00	1.680,00	1.680,00		
311.01.04	DEMOLIÇÕES					15.919,41	
311.01.04.002	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte Deposição de Resíduos da Construção na Empresa de Reciclagem - Decreto Municipal 12.383/2015	m³	398,48	28,70	11.436,47		
		m³	398,48	11,25	4.482,94		
311.02	TERRAPLENAGEM					36.465,76	
311.02.02	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE					36.465,76	
311.02.02.001	Remoção de Revestimento Primário	m³	5.567,29	6,55	36.465,76		
311.03	DRENAGEM					331.638,43	
311.03.01	SERVIÇOS INICIAIS					48.271,93	
311.03.01.013	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m³	2.370,00	7,60	18.012,00		
311.03.01.020	Reaterro sem Apiloamento	m³	1.337,30	13,10	17.518,63		
311.03.01.021	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m³	579,15	22,00	12.741,30		
311.03.02	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS					149.139,50	
311.03.02.021	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	1.103,00	61,20	67.503,60		
311.03.02.023	Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação	m	455,00	112,50	51.187,50		
311.03.02.025	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação	m	163,00	186,80	30.448,40		
311.03.03	CAIXAS / POÇOS					134.227,00	
	Caixa de Ligação Alvenaria Tubo até 0,40 m	ud	12,00	347,00	4.164,00		
	Caixa de Ligação Alvenaria Tubo até 0,60 m	ud	2,00	524,00	1.048,00		
	Boca de Lobo Simples Alvenaria H até 1,20 m	ud	85,00	940,00	79.900,00		
	Boca de Lobo Simples Alvenaria H até 1,50 m	ud	9,00	1.045,00	9.405,00		
	Boca de Lobo Simples Alvenaria H até 2,00 m	ud	9,00	1.230,00	11.070,00		
	Boca de Lobo Dupla Alvenaria H até 1,20 m	ud	5,00	1.780,00	8.900,00		
	Boca de Lobo Dupla Alvenaria H até 1,50 m	ud	1,00	1.990,00	1.990,00		
311.03.03.051	Poço de Visita Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m	ud	1,00	1.595,00	1.595,00		
311.03.03.052	Poço de Visita Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m	ud	7,00	1.745,00	12.215,00		
311.03.03.053	Poço de Visita Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m	ud	2,00	1.970,00	3.940,00		
311.04	BASE / SUB-BASE					472.198,37	
311.04.01	SUB-LEITO					87.684,83	
311.04.01.005	Regularização e Compactação do Subleito SAF - 100% PI	m²	27.836,46	3,15	87.684,83		
311.04.03	BASE					384.513,54	
311.04.03.005	Base de Brita Graduada	m³	3.968,15	96,90	384.513,54		
311.05	MEIO-FIO E SARJETA					151.482,00	
311.05.02	MEIO-FIO E SARJETA					151.482,00	
311.05.02.015	Meio-Fio com Sarjeta Moldado in Loco	m	5.528,54	27,40	151.482,00		
311.06	REVESTIMENTO					1.011.877,74	
311.06.02	PINTURA					178.566,66	
311.06.02.001	Pintura de ligação com RR-1C	m²	26.454,32	1,45	38.358,76		
311.06.02.006	Imprimação com CM-30	m²	26.454,32	5,30	140.207,90		
311.06.06	USINADO					833.311,08	
311.06.06.005	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)	ton	2.645,43	315,00	833.311,08		
311.07	PAISAGISMO / URBANISMO					449.491,13	
311.07.02	CALÇADA					413.902,58	
311.07.02.001	Calçada Concreto (e=5,00 cm)	m²	11.246,02	30,90	347.502,02		
	Aterro c/ Material do Canteiro (Escav. 1ª Cat + Transp. + Compact.) - Passeio	m³	3.173,60	12,10	38.400,56		
	Rampa p/ Cadeirante e= 5 cm - 1,20x1,80x2,20 m pintada e laterais em Paver Tátil de Alerta vermelho e= 4 cm	ud	112,00	250,00	28.000,00		
311.07.04	PROTEÇÃO VEGETAL					35.588,55	
311.07.04.001	Plantio de Grama	m²	4.621,89	7,70	35.588,55		
311.08	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO					61.906,12	
311.08.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL					32.775,00	
311.08.01.001	Placa sinalização refletiva-circulo + suporte METALICO	ud	34,00	475,00	16.150,00		
311.08.01.005	Placa sinalização refletiva-octógono + suporte METALICO	ud	30,00	475,00	14.250,00		
311.08.01.021	Placa sinalização refletiva-losango + suporte METALICO	ud	5,00	475,00	2.375,00		
311.08.02	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					29.131,12	
311.08.02.001	Faixa de Sinalização Horizontal - Branca	m²	1.134,10	22,10	25.063,61		
311.08.02.005	Faixa de Sinalização Horizontal - Amarela	m²	184,05	22,10	4.067,51		
PREÇO GLOBAL						2.532.658,96	